

Belterületi út fejlesztése Váraszón

2024. július 30

Megújuló utak Váraszón

Projektelőkészítő munkálatok zajlanak

A projekt fő célja Váraszó belterületén a helyi önkormányzat jogszabályi kötelezettségéhez kapcsolódóan a meglévő úthálózat fejlesztése, település közintézményeinek jobb megközelíthetősége, a lakóterületekkel való kapcsolatok javítása, a településszintű közlekedésbiztonság növelése. a Szabadság utca és Kossuth Lajos utca kereszteződésében található szakasz burkolat felújítása valósul meg, parkoló kialakítással egybekötve. A tervezési szakasz az út Szabadság téri szakasza. A munkák magukban foglalják az útfelület előkészítését, a megsüllyedt szakaszokon lokális pályaszerkezet cseréjét, AC-11 kopóréteg kialakítását. A munkák magukban foglalják az útfelület előkészítését, a megsüllyedt szakaszokon lokális pályaszerkezet cseréjét, AC-11 kopóréteg kialakítását, továbbá padka kialakítását A felhízott padka nyesésével, föld elszállításával szükséges kezdeni a beavatkozást az út két oldalán, 1-1 méter szélességben. Az elszennyeződött útpálya letakarítása után, a felhámlott, profilhibás területek profilba marása következik. Ezután a tönkrement szakaszokon szükséges teljes pályaszerkezet cserét készíteni, illetve melegaszfalttal történő kátyúzást végezni. Majd a teljes felület kap egy aszfalt kopó réteget,

- 5 cm AC-11 kopó 50/70 aszfalt kopóréteg
- változó vastagságú AC-11 kopó kiegyenlítő réteg
- emulzió szórás
- marás a szükséges helyeken, felület előkészítés
- meglévő burkolat

A kétoldali 1-1 m szélességű nemesített padkát úgy kell kialakítani, hogy az a felújítandó útról a burkolaton kívülre vezesse le az útburkolatra eső csapadékvizeket. Vízvezetés, csatornázás tekintetében a felújítással érintett területen a csapadékvizet és a belső út burkolatáról lefolyó vizet a meglévő árkok és a terület szikkasztó jellege vezeti el. A feliszapolt nyílt árkok kotrása profilkanállal szükséges.

A projekt azonosító száma: TOP_PLUSZ-1.2.3-21-HE1-2023-00072

A projekt összköltsége: 41,39 millió Ft

A projekt várható befejezése: 2025. december 31.